

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市第六十二中学化粪池改造项目工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖土方	1. 土壤类别:二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见资料说明	m3	1000			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见资料说明	m3	1000			
3	040103001001	回填方	1. 机械原土回填 2. 其他详见资料说明	m3	800			
4	041001009001	拆除井	1. 旧钢筋混凝土化粪池破除 2. 拆除混凝土外运:10KM	座	2			
5	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格:100m³ 玻璃钢化粪池 2. C30混凝土20cm垫层 3. 素土夯实 4. 整体化粪池运输运距: 10km 4. 其他详见资料说明	座	2			
6	040501004001	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见图纸设计 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	100			
7	040504001002	Φ1500污水模块检查井	1. 型号:Φ700圆形污水检查井 2. 做法详见06MS201-3P18 3. 井盖座:采用D400型Φ700三防球墨铸铁井盖及井座 4. 其他详见资料说明	座	6			
本页小计								

表—08

