第四章 采购需求

序号	项目名称	技术参数	数量	单位
1#厂房冷库保温工程				
1	低温冷库四周及吊顶保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、卡尺检查不低于 0.476mm，冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃氧指数≥26 板厚 200mm（提供第三方检测报告）	33000	平方
2	冷库柱子保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、卡尺检查不低于 0.476mm，冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃 氧指数≥26 板厚 150mm（提供第三方检测报告）	11200	平方
3	月台及冷库缓冲门斗保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、卡尺检查不低于 0.476mm，冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃 氧指数≥26 板厚 100mm（提供第三方检测报告）	7400	平方
4	冷库地面保温板	密度 32m3±2kg 可过磅，抗压>350Kpa 厚度 200mm 每层 50mm 四层，错层施工(地面保温层在混凝土下方，可不要求阻燃)（提供第三方检测报告）	21450	平方
序号	**项目名称**	**技术参数**	**数量**	**单位**
2#厂房冷库保温工程				
1	低温冷库四周及吊顶保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、卡尺检查不低于 0.476mm，冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃 氧指数≥26 板厚 200mm（提供第三方检测报告）	22000	平方

2	冷库柱子保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、 卡尺检查不低于 0.476mm， 冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃 氧指数≥26 板厚 150mm（提供第三方检测报告）	8150	平方
3	月台及冷库缓冲门斗保温板	双面彩钢板板面，钢板采用上海宝钢，山东浦金、山东冠洲等同档次品牌，彩钢板面厚度 0.5mm、 卡尺检查不低于 0.476mm， 冷库板密度 42kg/m3±2 过磅检测，芯材 B1 级阻燃 氧指数≥26 板厚 100mm（提供第三方检测报告）	4930	平方
4	冷库地面保温板	密度 32m3±2kg 可过磅，抗压>350Kpa 厚度 200mm 每层 50mm 四层，错层施工(地面保温层在混凝土下方，可不要求阻燃)（提供第三方检测报告）	13700	平方

备注：

1. 本招标项目采购范围仅限清单内货物的制造、供货、运输、送货至采购人指定地点、卸货、质保、售后；**不包含安装、调试等安装及施工内容**。

2. 货物安装、调试等工作不属于本次招标范围，采购人将另行组织实施。投标人报价中不得包含安装、施工相关费用。